

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
OBRAS DE REFORMA

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALORES	
				UNIT.	TOTAL
1	PAVIMENTO TÉRREO				
1.1	SAGUÃO PRINCIPAL E ACESSOS				
1.1.1	Retirada das trincas, limpeza e polimento do piso granito	M2	74,14		
1.1.2	Remoção das paredes em placas compensadas na lateral da escada de acesso ao pavimento superior	M2	6,40		
1.1.3	Recomposição com divisória com 2 (dois) 1,52 x 0,31m vãos em vidros e porta de 0,60 x 1,60m	M2	6,40		
1.2	ESCALADA DE ACESSO AO PAVIMENTO SUPERIOR				
1.2.1	Retirada de piso emborrachado	M2	18,04		
1.2.2	Remoção de resíduo do piso emborrachado sobre o piso em granito	M2	18,04		
1.2.3	Fornecimento e colocação de novo piso emborrachado.	M2	18,04		
2	PAVIMENTO SUPERIOR				
2.1	SALAS DO JURÍDICO E COORDENAÇÃO COMUNICAÇÃO				
2.1.1	Lixamento e polimento de piso em tacos de madeira, substituição de peças danificadas e aplicação de sinteko	M2	31,78		
2.2	MESA DO PLENÁRIO				
2.2.1	Remoção de piso em carpete	M2	22,74		
2.2.2	Fornecimento e colocação de piso em porcelanato fosco 0,50 x 0,50 cor areia.	M2	22,74		
2.3	PLENÁRIO				
2.3.1	Retirada do piso vinílico	M2	46,71		
2.3.2	Retirada de Piso em tacos de madeira com reaproveitamento	M2	7,40		
2.3.3	Regularização e nivelamento de piso no local da remoção dos tacos de madeira	M2	7,40		
2.3.4	Fornecimento e colocação de piso em porcelanato fosco 0,50 x 0,50 cor areia.	M2	46,71		
2.4	AUDITÓRIO				
2.4.1	Lixamento e polimento de piso em tacos de madeira, substituição de peças danificadas e aplicação de sinteko	M2	89,61		
2.5	MESA DO PLENÁRIO, PLENÁRIO E AUDITÓRIO				
2.5.1	Pintura em tinta PVA Latex cor Palha	M2	161,85		
2.6	CIRCULAÇÃO ADJACENTE AO PLENÁRIO E AUDITÓRIO				
2.6.1	Retirada de piso emborrachado	M2	27,00		
2.6.2	Retirada de piso cerâmico	M2	27,00		
2.6.3	Colocação de piso porcelanato acetinado na cor Bege	M2	27,00		
3	ÁREA EXTERNA				
3.1	GRADE METÁLICA FRENTE DA CÂMARA				
3.1.1	Lixamento, pintura de fundo e acabamento com tinta automotiva na cor marrom Carajás				
	3 Portões (3,83 x 2,86 / 3,23 x 2,17 / 3,70 x 1,97) = 25,25 M2	VB	1,00		
	Grade Fixa : 18,39 x 2,17 = 39,91 M2				
3.1.2	Retirada de grade existente e colocação na região da guarita e pintura automotiva na cor alumínio	VB	1,00		
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
4.1	REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
4.1.1	Revisão na Instalação Elétrica e implantação de rede de alimentação Aparelhos de Ar Condicionado, Luzes de emergência e Câmeras na Área Externa do Prédio e Sistema de Aterramento. Conforme Projeto Elétrico, Memoria Descritivo (Anexo 5.1A) e Lista de Materiais (Anexo 5.1B)	VB	1,00		
TOTAL GERAL					